

Nr. înreg. UVT2025-060313/16.09.2025

**CAIET DE SARCINI**  
**pentru achiziția de Servicii pentru evenimente (scenotehnică)**

**1. INTRODUCERE**

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant, oferta tehnico-financiară.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini. Ofertarea de produse/servicii cu caracteristici inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini atrage descalificarea ofertantului.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs/serviciu și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse/servicii. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea „sau echivalent”.

Servicii scenotehnice sunt necesare desfășurării activităților directe din cadrul proiectelor: **FDI ”Creare de spații colaborative de lucru în UVT” și ”Antreprenariat și Inovație UVT: mentorat, leadership și conectare cu ecosistemul de afaceri”.**

Locația unde vor fi prestate serviciile - Universitatea de Vest din Timișoara și Bd. Vasile Pârvan

Perioada: 26-29 Septembrie 2025

**Serviciile pentru evenimente (scenotehnică) vor consta în închiriere scenă și aparatura aferentă:**

**1. Scenă și Structuri**

**Scena principală (Parcarea UVT) – 26–28 septembrie**

- Dimensiune minimă: **10x8 m** (deschidere x adâncime), conform rider Alternosfera (spațiu liber minim 10x6 m)
- Podium ridicat: **1,2–1,4 m de la sol**, acces lateral prin scări.
- Acoperiș în două ape, **înălțime minimă 7 m**, rezistent la intemperii (obligatoriu waterproof).
- Structuri schelă modulare Layher pentru consolidare.
- Minimum 90 m grinzi modulare aluminiu (Milos M390 Quatro).
- Cort tehnic (3x3 m).

- Cable-cross minim 40 m pentru protecția cablurilor.
- Riser pentru tobe **3x2 m, înălțime reglabilă 0,5–0,8 m** + riser suplimentar **2x2 m, 0,3 m**.

#### Scena secundară (Bd. Vasile Pârvan) – 28 septembrie

- Dimensiune: **6x4 m** (suficientă pentru momente artistice și încălzire).
- Acoperiș protejat, rezistent la intemperii.
- Podium la minimum 1 m de la sol, cu acces pe scări.

#### Poarta Start-Finish – UVT Liberty Marathon

- Structură de schelă modulară, conform schiței transmise.
- Dimensiuni: **13,5 m lățime x 5,3 m înălțime**.
- Elemente grafice UVT Liberty Marathon aplicate pe întreaga structură.

---

## 2. Sonorizare

#### Scena principală

- Sistem acustic line-array premium (L-Acoustics, D&B, Meyer Sound, Martin Audio).
- Minimum **18 incinte + 8 subwoofere**, amplificare completă și cablare.
- Consolă digitală FOH: **AVID / Digico / Soundcraft / Behringer** (minim 48 canale, 32 auxiliare).
- Alternosfera utilizează propria consolă AVID S3L 48ch cu stagebox-uri digitale

→ organizatorul trebuie să asigure conectarea prin **2 cabluri CAT5 protejate**

- Monitoare: minim 6 bucăți, tip 15”.
- In-ear monitoring: minim 4 sisteme Shure/Sennheiser.
- Microfoane wireless: 4 bucăți (Shure QLXD / Sennheiser G4).
- Backline conform riderului Alternosfera (set tobe, Kemper, microfoane, stativ, sistem propriu in-ear).

#### Scena secundară (Bd. Pârvan)

- Sistem de sonorizare concert de dimensiuni reduse: minimum **12 incinte + 4 subwoofere**.
- Consolă digitală de minimum 24 canale.

#### Sunet pe Bulevard – cursele Liberty Marathon

- Sistem separat de sonorizare pentru public și start-finish.
  - Poziționare strategică pentru a acoperi bulevardul.
  - Conectare la microfoane MC și echipa tehnică UVT.
-

### 3. Lumini și Video

#### Scena principală (Univibes)

- Conform rider Alternosfera:
  - **16 LED Wash (min. 300–800W).**
  - **12–18 Beams (min. 230W).**
  - **6 Spots (420–800W).**
  - **8–16 Blinders (min. 400W LED).**
  - **11–13 Strobes (700W LED).**
  - **2–4 Hazer machines (min. 1500W).**
- Consolă lumini: **GrandMA2 / Avolites / Chamsys** (acceptată de echipa Alternosfera)
- LED screen: **10x4 m (spate) + 2x ecrane laterale 3x4 m**
- Procesor video, laptop playback, regie video incluse.

#### Scena secundară (Bd. Pârvan)

- Set redus de lumini dinamice (wash, spot, beam).
- LED screen mic (opțional, pentru afișări media).

---

### 4. Electricitate

- Alimentare cu **curent trifazic 63A** (minim 2 puncte)
- Conform rider Alternosfera:
  - 10x220V FOH + conexiuni separate pentru backline, merch, dressing rooms.
  - Obligatoriu: **sistem acustic, FOH și backline alimentate pe aceeași fază.**
  - **Luminile și ecranele LED NU se conectează pe aceeași fază cu audio-ul**
- Generator de rezervă obligatoriu.

---

### 5. Personal și Operare

- Echipa prestator:
  - Inginer sistem audio.
  - Inginer sunet.
  - Inginer lumini.
  - Inginer video.
  - 2 tehnicieni scenă.
- Echipa Alternosfera (sunet, lumini, VJ, tehnician scenă, tour manager) trebuie asistată permanent.

---

### 6. Calendar Implementare

- **25 septembrie:** montare scenă principală + test echipamente.
- **26 septembrie:** probe Alternosfera (minim 2h), concert Univibes.
- **27 septembrie:** utilizare scenă principală pentru Liberty Marathon (momente artistice).
- **28 septembrie:**
  - Scenă principală (premiere, momente artistice).

- Montare scenă  
s ecundară Bd. Pârvan.
- Montare și test poartă start-finish.
- Asigurare sonorizare bulevard.

- Alimentarea cu curent si apa cade in sarcina beneficiarului
- Asigurarea pazei echipamentelor cade in sarcina beneficiarului

Operarea si instalarea echipamentelor se va face cu personal tehnic de specialitate de către prestator  
Prestatorul va răspunde pentru calitatea serviciilor prestate.

Se va asigura montarea și demontarea aparaturii și personal tehnic calificat pentru  
deservire echipamente pe perioada evenimentului (tehnician scenă, tehnician sunet,  
tehnician video, rider lumini).

Termenul de valabilitate al ofertei – 30 zile

Prețul contractului de achiziție public este ferm, exprimat în lei pe toata durata de valabilitate a contractului.

Avizat,  
Manager proiect,  
Dr. Ec. Petcu Sergiu Vlad

Manager proiect,  
Dr. Ec. Pelin Andrei